



Dane techniczne		Ilość
Lp.		
1	Kocioł grzewczy o znamionowej mocy cieplnej równej Qzn=311-400kW przystosowany do spalania gazu i biogazu	1
2	Kocioł grzewczy o znamionowej mocy cieplnej równej Qzn=201-250kW przystosowany do spalania gazu i biogazu	1
3	Pompa obiegowa instalacja c.o. V=11,1m³/h, H=6,3m, P=800W, U=230V	1
4	Pompa obiegowa wymiennika płytowego V=11,0m³/h, H=1,4m, P=450W, U=230V	1
5	Pompa obiegowa wymiennika osadu V=14,6m³/h, H=4,8m, P=750W, U=3x380-400V	2
6	Pompa obiegowa odsiarczalni biogazu V=1,3m³/h, H=2,3m, P=32W, U=230V	1
7	Pompa kotłowa V=17,6m³/h, H=1,7m, P=450W, U=230V	1
8	Pompa kotłowa V=11,0m³/h, H=1,7m, P=400W, U=230V	1
9	Przeponowe naczynie wzbiorcze Vu=24,6dm³ D=654mm H=459mm Pmax=3,0bar	1
10	Przeponowe naczynie wzbiorcze V=210dm³ D=634mm H=888mm Pmax=3,0bar	1
11	Sprężak hydrauliczne DN100	1
12	Filtrrodmulnik DN100	1
13	Wymiennik płytowy	1
14	SUV-stacja uzdatniania wody V=0,5m³/h	1



	BPRK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1		Nr rej. S49-2/2011
	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Koscielna		Rev.
Objekt: Budynek wymienników ciepła ob. nr27, Budynek kotłowni ob. nr29, WKFz ob. nr12/1, 12/2 Rzutny budynek - instalacje sanitarne			
Tytuł rys. Schemat kotłowni			
		Skala: -	
Stadim:	PB	Nr rys.	IS7
Bransz:	Instalacje sanitarne	Nr uprawień	Data
Projektant:	mgr inż. Urszula Łachna	363/84/WBP	12.2012
Asystent:	mgr inż. Daria Grzesiak		12.2012
Sprawdzający:	mgr inż. Maria Michalska	91771/Mm	12.2012