



A

ob. nr 38 - Biofiltr

1:25



A-A  
1:25



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Poz.	Stal	Długość (cm)	Ilość	Długość łączna (m)
	A-IIIIN			A-IIIIN
1	10	372	172	639.84
2	10	912	64	583.68
3	10	120	20	24.00
Długość wg średnic (m)				1247.52
Masa 1 m pręta (kg/m)				0,62
Masa łączna wg średnic (kg)				769,7
Ogółem (kg)				769,7

Uwaga!

- Usytuowanie w terenie wg projektu technologicznego
- Powierzchnia góra fundamentu zabezpieczona przez hydrofibizację wg opisu technicznego

BETON: C25/30 (B30)  
wodoszczelny W-6  
mrozoodporny F-150  
STAL ZBROJ.: A-IIIIN (B500SP)  
OTULINA: 4 cm

	BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19 lok.1		Nr rej.	S49-2/2011
			Rev.	.....
Nazwa inwestycji: <b>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kielczewie dla m. Kościana</b>				
Objekt: <b>Oczyszczalnia ścieków w Kielczewie Objekt nr 16 przepompownia osadu nadmiernego, zagęszczanego wstępnego, wody technologicznej. Objekt nr 38 - biofiltr</b>				
Tytuł rys. <b>Objekt nr 38 - biofiltr - rysunek zbrojeniowy</b>				
			Skala: 1:25	
Stadium:	Projekt wykonawczy		Nr rys.	<b>K07</b>
Branża:	konstrukcja budowlana	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Joanna Rapir-Augustyniak	153/DOŚ/05	12.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Ferenz	460/83/WBPP	12.2012	